ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

ОБЕКТ: **ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ - 1910", НАХОДЯЩА СЕ В УПИ I - КИНО И ЧИТАЛИЩЕ, КВ.20 ПО ПЛАНА НА ГР. СЕПТЕМВРИ, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ**

ЧАСТ: **ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ**
ФАЗА: **ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ**

"В и К" ЕООД - Пазарджик в ликвидация
СЪГЛАСУВАНО
№ 12459
Дата: 12.08.2016г. Подпис: /инж. Д. Мишев/

СЪГЛАСУВАЛИ:

ВОДЕЩ ПРОЕКТАНТ:.....
/арх. Даниел Давидков/

ОБЩИНА - гр.СЕПТЕМВРИ
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ
Одобрява се с оценка по чл.142 ал.6 т. 2 ЗУТ
ЕН ДЖИ КОНСУЛТ ООД
гр. Септември 12.08 20 16 г.
ПРЕДАЛ И ОДОБРИЛ
ГЛ. АРХИТЕКТ: .....

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ * ГЛАВЕН АРХИТЕКТ * гр. СЕПТЕМВРИ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....
НЧ „ОТЕЦ ПАИСИЙ - 1910“

„ЕН ДЖИ КОНСУЛТ" ООД гр. Пловдив
квалифицирани специалисти
1. ...../...../
2. инж. Н. Коева /...../
„ЕН ДЖИ КОНСУЛТ" ООД гр. Пловдив
Лицензия № ЛК-000450/19.01.2006г.
ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕСТВИЕ
Изх. №
Управител:
/инж. Надялка Коева/
ЕН ДЖИ КОНСУЛТ" ООД ПЛОВДИВ

КИИП
КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 11138
инж. НИКОЛА ГРИГОРОВ ПЕТРОВ
Секция: ВС
Части на проекта: по удостоверение за ППП
Подпис:
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

ПРОЕКТАНТ:.....
/инж. Никола Петров/

Пловдив 2016 г.

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

КИИП

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 11138

Важи за 2016 година

инж. НИКОЛА ГРИГОРОВ ПЕТРОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 67/27.03.2010 г. по части:

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА
КОНСТРУКТИВНА НА ВиК СИСТЕМИ
ТЕХНОЛОГИЧНА НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПРИРОДНИ ВОДИ, БИТОВИ И ПРОМИШЛЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
ТРЕТИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ
ТЕХНОЛОГИЧНА НА СТАЦИОНАРНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ С ВОДА И ПОЖАРОГАСИТЕЛНА ПЯНА

Председател на РК

инж. М. Младенов

Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кипарев

2016

ЗАД "ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД

ЗК "ЛЕВ ИНС" АД
ЕИК: 121130788,
Лиценз №98/06.01.2000г.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ
ЛЕВ ИНС

"ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД

КЛУБ АКТИВНА СИГУРНОСТ
По-сигурни заедно

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА

№ 15038075 / 1312161000040 8

ЗК „ЛЕВ ИНС" АД, СЪГЛАСНО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ЗАСТРАХОВКА **„ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ"** И СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ **„ОТГОВОРНОСТ НА ПРОЕКТАНТА, СТРОИТЕЛЯ, КОНСУЛТАНТА И ЛИЦЕТО, УПРАЖНЯВАЩО СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ЧЛ. 171 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА"** И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ НА ДОГОВОРЕНАТА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА **ЗАСТРАХОВА:**

Застрахован:	Име, Презиме, Фамилия НИКОЛА ГРИГОРОВ ПЕТРОВ			
	ЕГН 8111046700	Тел.:		
	Адрес:	гр. Пловдив, ул. „Филип Македонски" № 61, ет. 3		
	Представлява щ:			
	Свидетелство за оправомощаване №:			
Застрахована дейност:	Всички обекти по време на действие на Застрахователната полица.			
Покритие/обект на застраховката:	Обект на тази застраховка е професионалната отговорност на лицата, подлежащи на задължително застраховане съгласно чл. 171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).			
Застрахователно покритие:	**1.1.** На основание писмено Предложение-декларация и срещу платена премия ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ осигурява покритие на ЗАСТРАХОВАНИЯ във връзка с предявени през срока на действие на застрахователния договор писмени претенции за телесни увреждания, смърт и материални щети, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия на ЗАСТРАХОВАНИЯ при или по повод изпълнение на неговите задължения, извършени през срока на договора или в периода от ретроактивната дата до началото на застрахователния договор. **1.2.** Застрахователното покритие по тези Специални условия включва и разходите, които ЗАСТРАХОВАНИЯТ целесъобразно е направил за предотвратяване и ограничаване на вредите, както и съдебните разноски по граждански дела във връзка с искове по т. 1.1 срещу ЗАСТРАХОВАНИЯ, извършени с писменото съгласие на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, до размера на договорените в полицата лимити.			
Изключени рискове:	Съгласно Общите условия по „Професионална отговорност" и Специални условия „Отговорност на проектанта, строителя, консултанта и лицето упражняващо строителен надзор по чл. 171 от Закона за устройство на територията".			
Териториален обхват:	Република България			
Срок на договора:	1 година			
Застрахователен период:	1 година	**Период на застрахователно покритие:**	**Начало:** 00:00 часа на 19/02/2016 г.	**Край: 23:59 часа на 18/02/2017 г.**
Лимити на отговорност:	100 000 лева за едно събитие. 200 000 лева в агрегат за всички събития през срока на застраховката.			
Самоучастие /безусловно/ в размер до 10% :	Не			
Застрахователна премия:	Застрахователна премия: 200,00 лв. Данък 2%: 4,00 лв. Дължима застрахователна премия с включен данък: 204,00 лв. (Двеста и четири лева), платима еднократно при сключване на застраховката.			
Уведомяване при събитие:	**Застрахованият следва да уведоми** Застрахователя за настъпване на събитие, което може да доведе до евентуална претенция за обезщетение от трети лица, в рамките на 7 работни дни от узнаването за това. **ЗК „ЛЕВ ИНС" АД, гр. София, бул. „Цар Борис III" № 136 В, тел.: 02/ 915 08 92; 0800 15 333**			

София 1407, бул. „Черни връх" № 51 Д
Тел.: 0800 15 333, Факс: 02 952 24 81
www.lev-ins.com, info@lev-ins.com

Обезщетения:	**Дължимите обезщетения се изплащат:** - въз основа на доброволно споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото лице/лица или - въз основа на съдебно решение.		
Декларации на Застрахования:	Получих и се запознах с Общите и Специални условия по застраховки „Професионална отговорност" и „Отговорност на проектанта, строителя, консултанта и лицето упражняващо строителен надзор по чл. 171 от Закона за устройство на територията", и ги приемам.		
Полицата е издадена в:	Два екземпляра - по един за всяка от страните		
Дата на издаване:	18.02.2016 г.	**Издадена от:**	ЗК „Лев Инс" АД, Агенция КЦ Пловдив , адрес гр. Пловдив ул. Драва 2/ул. Белград 6 чрез Дженерал Брокерс АД - 15038075 гр. Пловдив

Застрахован:

Застраховател:

ДОГОВОР

№ 205900180 / 30.06.2016

Днес 30.06.2016г. на основание чл.14 на Наредба №:4 от 14.09.04 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи се сключи настоящият договор между "ВИК-в ликвидация" ЕООД - в ликвидация Пазарджик, представлявано от инж. Атанас Иванов Узунов Ликвидатор, наричано за краткост "ВиК оператор, от една страна и

НЧ "Отец Паисий 1910" ЕГН/ЕИК : 000343255

ЛПС/ЛК. № ..... , тел. : 0878347845

Адрес: гр. (с) : СЕПТЕМВРИ

, БЪЛГАРИЯ 147

УПИ (парцел, ПИ) :

(местност) :

брой водомери : 1 , брой членове на семейство: 1 , дворно място (кв.м) : 100

наричан за краткост " Потребител " за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

С този договор се определят условията и редът за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, както и вазимоотношенията между В и К опрератора и потребителите на В и К услуги.

* Договора се сключва по писмена молба на потребителя или по предложение на В и К оператора.

2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА В и К ОПЕРАТОРА:

* Да доставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ вода с питейни качества и отвежда отпадните води от имота.
* Да свързва водопроводните и канализационните отклонения с водоснабдителната и канализационна система.
* Да регистрира, поддържа, ремонтира и подменя водопроводните и канализационните отклонения, когато те са негова собственост за негова сметка.
* Да регистрира, пломбира и проверява водомерите на потребителите.
* Да отчита водомерите на потребителя и да издава необходимите документи за това.

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ:

* Да опазва водорпроводните и канализационните отклонения, инсталациите в имота и водомерните възли, като в случай на повреда незабавно уведомява В и К ОПЕРАТОРА.
* Да спазва санитарно - техническите изисквания при ползване на водопроводни и канализационни мрежи, съоръжения и инсталации, да не замърсява питейната вода и да не влошава качеството на отпадните води.
* Да осигурява на легитимираните длъжностни лица свободен достъп във водоснабдавяните имоти включител но в жилищата си, съгласно чл. 6 от общите условия за предоставяне на ВиК услуги, за отчитане на водоме рите,техническа проверка и прекъсване на водоснабдяване в случаите по т. 6 от настоящия договор.
* Да посочи всички притежавани обекти, отклонения и водомери, а при промяна на собствеността или ползвате ля, в 30 дневен срок от сключването на сделка на разпореждане, с която се прехвърля правото на собстве ност или вещното право на ползване, да подпише и представи на ВиК оператора нотариално заверен спора зумителен протокол за заплащането на ВиК услугите.
* Да монтира измервателни устройства на изградени собствени водоизточници, от които отпадъчните води се включват в канализационната мрежа.
* Да заплаща ежемесечно изразходваната и отведена вода в срокове според чл. 33 ал. 2 съгласно общите условия за предоставяне на В и К услугите.

4. ИЗМЕРВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ И ОТВЕДЕНИТЕ ВОДИ:

* Измерването и заплащането на изразходваната вода задължително се извършва чрез монтираните водомери на всяко водопроводно отклонение.
* При етажна собственост заплащането на водата се извършва въз основа на измерването по общия и по инди видуалните водомери като разликата между количеството вода отчетено по общия водомер и сумата от отчетените количества по индивидуалните водомери се разпределя съгласно чл.25, ал.2 от общите условия
* При изградени собствени водоизточници измерването и заплащането на отпадъчните води се извършва чрез монтираните на водоизточниците водомери.
* Измерването и заплащането се извършват по редовни (изправни, тарирани и пломбирани) водомери.
* При повреждане на водомер на водопроводно отклонение служебно се начислява количество изразходвана вода, определено въз основа на средния месечен разход от редовно отчетените съответни периоди от пред ходната година, а за апартаментните водомери, според чл. 25, ал. 2 [illegible]

* При неосигуряване от потребителя на достъп за отчитане на водомера по член 5 от общите условия, при уста новяване на незаконно свързване към водопроводните и канализационни мрежи разходът на вода се изчис лява по реда на член 49 от общите условия за едногодишен период, освен ако не се докаже че периодът е по-малък
* При възникване на спор относно метрологичните характеристики на водомерите всяка от страните може да зая ви извършване на метрологична експертиза по реда на Закона за измерванията и подзаконовата нормативна уредба към него. При изправен водомер, разходите се поемат от заявителя, а при неизправен от неговия соб ственик.
* Количеството на отведените отпадъчни води в канализационната мрежа се приема равно на количеството изразходвана от потребителя вода.
* Заплащането на изразходваната и отведената вода се извършва по цени, определени с действащата нормати вна уредба.
* При забавяне на плащането потребителят дължи законова лихва на ВиК оператора, върху дължимите суми от деня на забавянето до окончателното заплащане.
* Възражения по измерването и заплащането на консумираната и отведената вода се прави писмено пред ВиК оператора в седем дневен срок от получаването на платежния документ. Подаването на възражения не осво бождава потребителя от задължението му да заплати сумата по платежния документ в установения срок.
* ВиК. оператора се произнася по възражението в срок не по-дълъг от 14 дни.

5 ЦЕНИ НА ВОДАТА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ НУЖДИ

* Вода за питейно-битови нужди

Район Пазарджик - помпажна – 0.85 лв. / м3 / без ДДС/ - 1.02 лв. / м3 / с ДДС/
гравитачна – 0.40 лв. / м3 / без ДДС/ - 0.48 лв. / м3 / с ДДС/

Район Септември - помпажна – 0.85 лв. / м3 / без ДДС/ - 1.02 лв. /м3 / с ДДС/
гравитачна – 0.40 лв. / м3 / без ДДС/ - 0.48 лв. / м3 / с ДДС/

Район Лесичово - помпажна – 0.85 лв. / м3 / без ДДС/ - 1.02 лв. / м3 / с ДДС/
гравитачна – 0.40 лв. / м3 / без ДДС/ - 0.48 лв. / м3 / с ДДС/

* Канална вода- 0.10 лв. / м3 / без ДДС/ - 0.12лв. / м3 / с ДДС/

* Пречистване на отпадъчни вода – 0.35 лв. / м3 / без ДДС/ - 0.42лв. / м3 / с ДДС/

* Цените са в сила до следващата промяна одобрена от ДКЕВР и след огласяването им в един местен и един централен всекидневник.

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ ПОДАВАНЕТО НА ВОДА И ОТВЕЖДАНЕТО НА ОТПАДНИТЕ ВОДИ.

* При отказ на потребителя да плати дължимата сума в определените срокове.
* При незаконосъобразно присъединяване към водопроводните и канализационните системи.
* При установяване на умишлена повреда.
* При повторно неосигуряване на достъп от потребителя на упълномощените лица на ВиК оператора за изпълне ние на служебните задължения.
* При неспазване условията за качеството на отпадните води.
* При неремонтирани от потребителя водомери във всяко жилище или друг самостоятелен обект. В тези случаи се прилагат разпоредбите на чл.40 от Общите условия.
* Възстановяването на водопроводното отклонение се извършва чрез плащане на дължимата сума плюс разхо дите за прекъсване и възстановяване в тридневен срок

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

* Неуредените в настоящия договор въпроси се уреждат съгласно общи условия за предоставяне на ВиК услуги от "ВиК в ликвидация" ЕООД в ликвидация и други нормативни документи на действащото законодателство.
* Сключването на договора се извършва в тримесечен срок след предоставянето му от ВиК оператора и влиза в сила от датата на подписването му за срок от една година.
* В и К оператора има право, до един месец преди изтичане на срока, да предложи на потребителя изменение или допълнение. Ако такова не бъде предложено, договора се счита продължен без срок.
* При промяна на нормативните актове, което налага изменение на договорните клаузи, страните сключват нов договор в тримесечен срок след предоставянето му от В и К оператора.
* Потребителите могат с едномесечно писмено предизвестие да поискат прекратяване на договора.
* Несключването на предложения договор в определения срок е основание за прекратяване на подаването на вода и отвеждането на отпадъчните води.
* Възстановяването се извършва при условията и по реда за включване на нов абонат.

* За нови абонати, договорът влиза в сила след издаване на ДОКУМЕНТ ЗА ИЗГРАДЕН ВОДОМЕРЕН ВЪЗЕЛ.

* Настоящият договор е съставен в два еднообразни екземпляра по един за всяка страна.

* Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат обработвани от дружеството във връзка с предме та на договора, съгласно 'Закона за защита на личните данни' чл.4, ал.1 т.3.

ВиК оператор .....

„ВиК" ЕООД - Пазарджик
гр.Пазарджик

Потребител .....

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЕКТ: **ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ - 1910", НАХОДЯЩА СЕ В УПИ I - КИНО И ЧИТАЛИЩЕ, КВ.20 ПО ПЛАНА НА ГР. СЕПТЕМВРИ, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ**

ЧАСТ: **ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ**
ФАЗА: **ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ**

Настоящият проект се разработва по искане на възложителя, заснемане на място и архитектурно задание.

Проекта е изготвен, като са съобразени всички изисквания на действащите в страната нормативи.

Проектът обхваща **Основен ремонт на НЧ „ОТЕЦ ПАИСИЙ - 1910“.**

ВОДОСНАБДЯВАНЕ

Сградата се водоснабдява от съществуващо сградно водопроводно отклонение и съществуваща сградна и площадкова водопроводна мрежа. В имота има съществуващ водомер за отчитане на консумираните количества.

Водопроводната мрежата за ПБН ще се изпълни полипропиленови тръби, като необходимите количества топла вода ще се осигуряват от ел. бойлери - 3 бр. ел. бойлери - 15л.

Монтажа на бойлерите да се изпълни по схемата от завода производител от оправомощени ел.техници. При въвеждането в експлоатация на съоръжението да се уведомят съответните органи. Монтирането на бойлерите на пода на помещенията да се изпълнява с подходяща конструкция /укрепване/ с цел безопасна експлоатация. Мястото на монтажа да се съобрази с конструктивните елементи на сградата и с теглото на бойлера, при пълен обем.

Цялата тръбна разводка да се топлоизолира.



КАНАЛИЗАЦИЯ

За имота има съществуващо сградно канализационно отклонение и съществуваща площадкова и сградна канализация. Сградата има съществуващо отводняване на покрива - покривни воронки и водосточни тръби, които ще се подменят. Новосформираните отпадъчни води ще заустват в съществуващата канализация на сградата.

Канализационната мрежа в сградата ще се изпълни от PVC тръби Ø50, Ø110.

В мокрите помещения се предвиждат подови сифони.

Показаните ВКК след последното ниво преминават във вентилационни и излиза над покрива, като последния един метър ще се изпълнят от тръби, устойчиви на UV лъчи и ще завършат с предпазни шапки. На всеки ВКК и ВТ преди включване в ГХМ ще се поставят ревизионни отвори.

Отпадните количества от конденза ще се заустват във водосточните тръби и предвидените за целта ВКК за конденз.

Необходимо е редовна ревизия и почистване на съоръженията, ревизионните шахти и сифони, както и поддържането на канализационната мрежа в техническо годно състояние.

При изграждането на мрежата стриктно да се спазват наклоните означени на чертежите. Всички необходими данни за изграждането на канализациона мрежа на разглеждания обект са показани на приложените чертежи. При изпълнението на строителството стриктно да се спазват изискванията по техника на безопасност.

При възникване на въпроси се обръщайте към проектанта за вземане на технически правилни решения.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
КИИП
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 11138
Секция: ВС
Части на проекта: по удостоверение за ПЪП
инж. НИКОЛА ГРИГОРОВ ПЕТРОВ
Подпис:
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

ПРОЕКТАНТ:.....
/инж. Никола Петров/

Водещ проектант:
арх. В. Давидков

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ * ГР. СЕПТЕМВРИ *
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

„ЕН ДЖИ КОНСУЛТ" ООД гр. Пловдив
квалифицирани специалисти
1. .....
2. .....
„ЕН ДЖИ КОНСУЛТ" ООД гр. Пловдив
Лиценз № ЛК-0004/18.01.2006г.
ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Изх. №
Управител:
/инж. Надежда Ковач/

ОБЕКТ: Основен ремонт на сградата на народно читалище "Отец Паисий - 1910", находяща се в УПИ I - кино и читалище, кв.20 по плана на гр. Септември, община Септември

Част: "ВиК"

Количествена сметка

№	Вид СМР	м-ка	к-во
	Водопрод сграден		
1	Доставка и монтаж сграден водопровод от PP тръби Ø20 студена вода	м.	16
2	Доставка и монтаж сграден водопровод от PP тръби Ø20 топла вода	м.	6
3	Доставка и монтаж сграден водопровод от PP тръби Ø25 студена вода	м.	3
4	Топлоизолация тръби Ø20	м.	22
5	Топлоизолация тръби Ø25	м.	3
6	Доставка и монтаж спирателен кран 1/2" извод кл.каз.	бр.	4
7	Достава и монтаж меки връзки с дължина до 50 cm. -СВ+ТВ	бр.	4
8	Достава и монтаж меки връзки с дължина до 30 cm. -СВ	бр.	4
9	Доставка и монаж смесител за тоалетна мивка	бр.	4
10	Доставка и монаж Бойлер 15л. подплотив, вкл. арматури - СК1/2" с изпр., ВК1/2" с предп.	бр.	3
11	СМР по демонтаж на съществуваща водопроводна мрежа, тръби, арматури и прибори - комплект	бр.	1
12	СМР по реконструкция на съществуваща водопмерна шахта - комплект	бр.	1
	Канализация сградна		
1	Доставка и полагане на канализация в сгради от PVC тръби Ф50	м.	10
2	Доставка и полагане на канализация в сгради от PVC тръби Ф110	м.	24
6	Доставка и монтаж предпазна вентилационна шапка Ø110	бр.	1
7	Доставка и монтаж подов сифон Ø50	бр.	6
8	Доставка и монаж тоалетна мивка вкл. сифон	бр.	4
10	Доставка и монтаж тоалетно седало с промивно казанче	бр.	4
12	Доставка и монтаж ревизионен отвор Ф110	бр.	5
15	СМР по демонтаж на съществуваща канализационна мрежа, тръби, арматури и прибори - комплект	бр.	1
	Отводняване отоплителни тела		
1	Канализация в сгради от тръба PVC Ø25 за отводняване отоплителни тела	м.	22
2	Канализация в сгради от тръба PVC Ø32 за отводняване отоплителни тела	м.	26
3	Доставка и окачване на тръби в сгради PVC Ф50 /кондезни вертикали и окачена к-ция вкл. и укрепване/	бр.	3
4	Доставка и монтаж на кондензен сифон за заустване във ВКК или В.Тр.	бр.	1

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ * ГР. СЕПТЕМВРИ * ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

"ЕНДЖИ КОНСУЛТ" ООД * NG CONSULT LTD * ПЛОВДИВ PLOVDIV

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 11138
инж. НИКОЛА ГРИГОРОВ ПЕТРОВ
Подпис .....
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

Секция: ВС
Части на проекта: по удостоверение за ППП